

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Pomieszczenie nr 9				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	84,813		
2 d.1.1	KNR 4-01 0212 -01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	5,937		
3 d.1.1	KNR 4-01 0108 -19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3	5,937		
4 d.1.1	KNR 4-01 0429 -06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2	84,813		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Posadzki				
5 d.1.2	KNR 2-02 0616 -01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2	84,813		
6 d.1.2	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS T (elastyfikowane płyty styropianowe) gr 5cm	m2	84,813		
7 d.1.2	KNR 2-02 1102 -02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2	84,813		
8 d.1.2	KNR 2-02 1106 -07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	84,813		
9 d.1.2	KNR 2-02 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2	84,813		
10 d.1.2	KNR 2-02 1112 -05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	84,813		
11 d.1.2	KNR 2-02 1112 -09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	84,813		
Razem dział: Posadzki						
1.3		Roboty malarskie				
12 d.1.3	KNR 2-02 2009 -02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	129,150		
13 d.1.3	KNR 2-02 2009 -04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	84,813		
14 d.1.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	213,963		
15 d.1.3	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	213,963		
16 d.1.3	KNR 2-02 1503 -01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2	65,600		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: Pomieszczenie nr 9						
2		Pomieszczenie nr 11				
2.1		Roboty rozbiórkowe				
17 d.2.1	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,313		
18 d.2.1	KNR 4-01 0212 -01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	3,522		
19 d.2.1	KNR 4-01 0108 -19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3	3,522		
20 d.2.1	KNR 4-01 0429 -06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2	50,313		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2.2		Posadzki				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2.2	KNR 2-02 0616 -01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2	50,313		
22 d.2.2	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr 5cm	m2	50,313		
23 d.2.2	KNR 2-02 1102 -02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2	50,313		
24 d.2.2	KNR 2-02 1106 -07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	50,313		
25 d.2.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2	50,313		
26 d.2.2	KNR 2-02 1112 -05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	50,313		
27 d.2.2	KNR 2-02 1112 -09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,313		
Razem dział: Posadzki						
2.3		Roboty malarskie				
28 d.2.3	KNR 2-02 2009 -02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	91,350		
29 d.2.3	KNR 2-02 2009 -04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	50,313		
30 d.2.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	141,660		
31 d.2.3	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	141,660		
32 d.2.3	KNR 2-02 1503 -01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2	46,400		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: Pomieszczenie nr 11						
3		Pomieszczenie nr 12				
3.1		Roboty rozbiórkowe				
33 d.3.1	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,025		
34 d.3.1	KNR 4-01 0212 -01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	3,502		
35 d.3.1	KNR 4-01 0108 -19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 12 km	m3	3,502		
36 d.3.1	KNR 4-01 0429 -06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2	50,025		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3.2		Posadzki				
37 d.3.2	KNR 2-02 0616 -01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2	50,025		
38 d.3.2	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr 5cm	m2	50,025		
39 d.3.2	KNR 2-02 1102 -02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2	50,025		
40 d.3.2	KNR 2-02 1106 -07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	50,025		
41 d.3.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2	50,025		
42 d.3.2	KNR 2-02 1112 -05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	50,025		
43 d.3.2	KNR 2-02 1112 -09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,025		
Razem dział: Posadzki						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3.3		Roboty malarskie				
44 d.3.3	KNR 2-02 2009 -02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	91,035		
45 d.3.3	KNR 2-02 2009 -04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	50,025		
46 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	140,070		
47 d.3.3	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	140,070		
48 d.3.3	KNR 2-02 1503 -01	Jednokrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2	46,240		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: Pomieszczenie nr 12						
4		Pomieszczenie nr 13				
4.1		Roboty rozbiórkowe				
49 d.4.1	KNR 4-01 0818 -05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,138		
50 d.4.1	KNR 4-01 0212 -01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	3,510		
51 d.4.1	KNR 4-01 0108 -19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 12 km	m3	3,510		
52 d.4.1	KNR 4-01 0429 -06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2	50,138		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4.2		Posadzki				
53 d.4.2	KNR 2-02 0616 -01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2	50,138		
54 d.4.2	KNR 2-02 0609 -03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr 5cm	m2	50,138		
55 d.4.2	KNR 2-02 1102 -02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2	50,138		
56 d.4.2	KNR 2-02 1106 -07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	50,138		
57 d.4.2	NNNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2	50,138		
58 d.4.2	KNR 2-02 1112 -05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2	50,138		
59 d.4.2	KNR 2-02 1112 -09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	50,138		
Razem dział: Posadzki						
4.3		Roboty malarskie				
60 d.4.3	KNR 2-02 2009 -02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	89,649		
61 d.4.3	KNR 2-02 2009 -04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	50,138		
62 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	139,780		
63 d.4.3	KNR 2-02 1505 -03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	139,780		
64 d.4.3	KNR 2-02 1503 -01	Jednokrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2	46,336		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: Pomieszczenie nr 13						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						