

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pomieszczenie nr 9			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
2 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		5,75 * 14,75 * 0,07	m3	5,937	
				RAZEM	5,937
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3		
		5,75 * 14,75 * 0,07	m3	5,937	
				RAZEM	5,937
4 d.1.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
1.2		Posadzki			
5 d.1.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
6 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS T (elastyfikowane płyty styropianowe) gr 5cm	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
7 d.1.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
8 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
9 d.1.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
10 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
11 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
1.3		Roboty malarskie			
12 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(5,75 + 14,75) * 2 * 3,15	m2	129,150	
				RAZEM	129,150
13 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,75 * 14,75	m2	84,813	
				RAZEM	84,813
14 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		129,15 + 84,813	m2	213,963	
				RAZEM	213,963
15 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		129,15 + 84,813	m2	213,963	
				RAZEM	213,963
16 d.1.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2		
		(5,75 + 14,75) * 2 * 1,6	m2	65,600	
				RAZEM	65,600
2		Pomieszczenie nr 11			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
17 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
18 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		5,75 * 8,75 * 0,07	m3	3,522	
				RAZEM	3,522
19 d.2.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3		
		5,75 * 8,75 * 0,07	m3	3,522	
				RAZEM	3,522
20 d.2.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
2.2		Posadzki			
21 d.2.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
22 d.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr 5cm	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
23 d.2.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
24 d.2.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
25 d.2.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
26 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	

Przedmiar					
Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,313
27 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
2.3		Roboty malarskie			
28 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(5,75 + 8,75) * 2 * 3,15	m2	91,350	
				RAZEM	91,350
29 d.2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5,75 * 8,75	m2	50,313	
				RAZEM	50,313
30 d.2.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		50,31 + 91,35	m2	141,660	
				RAZEM	141,660
31 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		50,31 + 91,35	m2	141,660	
				RAZEM	141,660
32 d.2.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2		
		(5,75 + 8,75) * 2 * 1,6	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
3		Pomieszczenie nr 12			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
33 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
34 d.3.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		5,75 * 8,7 * 0,07	m3	3,502	
				RAZEM	3,502
35 d.3.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3		
		5,75 * 8,7 * 0,07	m3	3,502	
				RAZEM	3,502
36 d.3.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie izolacji z płyt piślniowych	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
3.2		Posadzki			
37 d.3.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
38 d.3.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr 5cm	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.3.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
40 d.3.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
41 d.3.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
42 d.3.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
43 d.3.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
3.3		Roboty malarskie			
44 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(5,75 + 8,7) * 2 * 3,15	m2	91,035	
				RAZEM	91,035
45 d.3.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5,75 * 8,7	m2	50,025	
				RAZEM	50,025
46 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		90,04 + 50,03	m2	140,070	
				RAZEM	140,070
47 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		90,04 + 50,03	m2	140,070	
				RAZEM	140,070
48 d.3.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2		
		(5,75 + 8,7) * 2 * 1,6	m2	46,240	
				RAZEM	46,240
4		Pomieszczenie nr 13			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
49 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
50 d.4.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		5,73 * 8,75 * 0,07	m3	3,510	
				RAZEM	3,510
51 d.4.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3		
		5,73 * 8,75 * 0,07	m3	3,510	
				RAZEM	3,510

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.4.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
4.2		Posadzki			
53 d.4.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia - folia podposadzkowa	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
54 d.4.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr 5cm	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
55 d.4.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
56 d.4.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
57 d.4.2	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki wykładziny	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
58 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
59 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
4.3		Roboty malarskie			
60 d.4.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(5,73 + 8,5) * 2 * 3,15	m2	89,649	
				RAZEM	89,649
61 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5,73 * 8,75	m2	50,138	
				RAZEM	50,138
62 d.4.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		89,65 + 50,13	m2	139,780	
				RAZEM	139,780
63 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		89,65 + 50,13	m2	139,780	
				RAZEM	139,780
64 d.4.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - analogia lamperie płatkowe	m2		
		(5,73 + 8,75) * 2 * 1,6	m2	46,336	
				RAZEM	46,336