

**Wykonanie placu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Klicha
w Wieprzu
- przedmiar**

1. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - wyrównanie istniejącej podbudowy - 750,00 m²
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 18,75m³;
3. Wykopy oraz przekopy - wykopy pod krawężniki - 7,2m³
4. Krawężniki betonowe, najazdowe 100x22x15 cm - 48 m
5. Obrzeża betonowe, 100x30x8 cm - 100m
6. Ścieki z elementów betonowych, prefabrykat o szerokości 20cm aco drain - 36m
7. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 80mm na wysypce 2-8mm z wypełnieniem spoin piaskiem,
8. Stopień schodowy Maxima 100x35x15cm- 10 szt.
9. Podniesienie pięciu studzienek do poziomu kostki brukowej.