

Modernizacja części dachu segmentu B Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja części dachu segmentu B						
1.			Roboty rozbiórkowe.			
1	d.1	KNR-W 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 6.6+12.0+7.8+4.0*2	m m	34.400	
					RAZEM	34.400
2	d.1	KNR-W 4-03 0702-02	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem 34	szt. szt.	34.000	
					RAZEM	34.000
3	d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 2.0	m m	2.000	
					RAZEM	2.000
4	d.1	KNNR 5 0611-02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
5	d.1	KNKRB 5 0805-03	Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 2	pomiar. pomiar.	2.000	
					RAZEM	2.000
6	d.1	KNKRB 5 0805-04	Badania instalacji odgromowej - następny pomiar 2	pomiar. pomiar.		
					RAZEM	2.000
7	d.1	KNR 4-04 0809-04	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stali okrągłej o śr. 16 mm - demontaż wsporników ław kominowych 8	szt. szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
2.			Roboty dachowe			
8	d.2	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 78.84+50.98	m ² m ²	129.820	
					RAZEM	129.820
9	d.2	KNR 19-01 0416-08	Wymiana otacenia dachu przy odstępie łąt 16-24 mm 78.84+50.98	m ² m ²	129.820	
					RAZEM	129.820

10 d.2	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 78.84+50.98 m ²	m ² m ²	129.820	
				RAZEM	129.820
11 d.2	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe 78/140 - Materiał Inwestora kpl.5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.2	KNR 0-15 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm 78.84+50.98 m ²	m ² m ²	129.820	
				RAZEM	129.820
13 d.2	kalk. własna	Dostawa blachy trapezowej na pokrycie poz.12*1.2	m	155.784	
				RAZEM	155.784
14 d.2	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm 6.6	m m	6.600	
				RAZEM	6.600
15 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (12.0+7.8)*2*0.5 6.6*0.5*2 6.600 6.6*(2*3.14*0.075)*2	m ² m ² m ² m ²	19.800 6.000 6.217	
				RAZEM	32.617
16 d.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 6.6*2	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
17 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
18 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m		
				RAZEM	30.000
19 d.2	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.17	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
20 d.2	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m poz.18 m	m m	30.000	
				RAZEM	30.000