
PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANE-
GO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. LIPOWA 14, KOBYLIN
BORZYMY
DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY PLACU ZABAW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45236210-5 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
45262300-4 Ogrodzenie
45236210-5 Zieleń

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ ul. LIPOWA 14, KOBYLIN BORZYMY
ADRES INWESTYCJI : Kobylin Borzemy, dz. geod. nr 81
INWESTOR : Zespół Szkół w Kobylinie-Borzymach
ADRES INWESTORA : 18-204 Kobylin Borzemy, ul. Lipowa 17
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 16 luty 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 luty 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. LIPOWA 14, KOBYLIN BORZYM - DOKOŃCZENIE ROBÓT				
1	45236210-5	Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw	1	7
2	37535200-9	Wypożyczenie placu zabaw	8	10
3	45262300-4	Ogrodzenie	11	18
4	45236210-5	Zieleń	19	22

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. tech. n.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI, ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. LIPOWA 14, KOBYLIN BORZYMY - DOKOŃCZENIE ROBÓT						
1		45236210-5	Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw			
1 d.1	ST.B.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
			29,6	m	29,600	
					RAZEM	29,600
2 d.1	ST.B.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			147,0	m ²	147,000	
					RAZEM	147,000
3 d.1	ST.B.4	KNR 2-31 0115-07 0115-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
			147,0	m ²	147,000	
					RAZEM	147,000
4 d.1	ST.B.4	KNR 2-31 0115-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			Krotność = 3			
			-147,0	m ²	-147,000	
					RAZEM	-147,000
5 d.1	ST.B.5	2.9 wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni elastycznej np. FLEXI-STEP o gr. 40 mm	m ²		
			147,0+13,0	m ²	160,000	
					RAZEM	160,000
6 d.1	ST.B.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
			0,15*0,2*29,6	m ³	0,888	
					RAZEM	0,888
7 d.1	ST.B.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z nakładką gumową	m		
			29,6	m	29,600	
					RAZEM	29,600
2		37535200-9	Wyposażenie placu zabaw			
8 d.2	ST.B.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
			4	dół.	4,000	
					RAZEM	4,000
9 d.2	ST.B.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
			<pod tabliczki>0,25*0,55*0,6*4	m ³	0,330	
					RAZEM	0,330
10 d.2	ST.B.2	3.18 kalk. własna	Dostaw i montaż. Tabliczki informacyjne do urządzeń 44x44	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
3		45262300-4	Ogrodzenie			
11 d.3	ST.B.1	KNR 2-25 0319-02 analogia	Rozebranie ogrodzenia drewnianego sztachetowego wys. 1m na konstrukcji stalowej	m ²		
			Kolumna 02: 1.Odkręcenie przęseł. 2.Demontaż słupków. 3.Posegregowanie i złożenie rozebranych elementów z rozbiórki z przygotowaniem do ponownego wbudowania. 4.Wyrównanie terenu.			
			35,5*1,0	m ²	35,500	
					RAZEM	35,500
12 d.3	ST.B.1	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie stóp fundamentowych betonowych ogrodzenia	m ³		
			0,25*0,25*1,2*17	m ³	1,275	
					RAZEM	1,275
13 d.3	ST.B.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
			17	dół.	17,000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	17,000
14 d.3	ST.B.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0,25*0,25*1,2*17	m ³ m ³	 1,275	
					RAZEM	1,275
15 d.3	ST.B.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1,2*4*0,888*17*1,25/1000	t t	 0,091	
					RAZEM	0,091
16 d.3	ST.B.2	4.23 analogia	Nowe ogrodzenie drewniane sztachetowe na wysokość 1m. na konstrukcji stalowej. Słupki stalowe kwadratowe o wym. 100x100x3mm. Poprzeczki z kształownika o przekroju prostokątnym 40x30x3mm, kolor zielony dostosować do istniejącego. 35,5	m m	 35,500	
					RAZEM	35,500
17 d.3	ST.B.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 20 km poz.12	m ³ m ³	 1,275	
					RAZEM	1,275
18 d.3	ST.B.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu - opłata za wysypisko 1,275	m ³ m ³	 1,275	
					RAZEM	1,275
4		45236210-5	Zieleń			
19 d.4	ST.B.6	KNR 2-21 0209-01 analogia	Ręczne rozrzczenie kory pod drzewami i na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0,3*0,3*22	m ² m ²	 1,980	
					RAZEM	1,980
20 d.4	ST.B.6	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzczenie kory pod drzewami i na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 poz.19	m ² m ²	 1,980	
					RAZEM	1,980
21 d.4	ST.B.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 0,1*37,5	m ³ m ³	 3,750	
					RAZEM	3,750
22 d.4	ST.B.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 37,5	m ² m ²	 37,500	
					RAZEM	37,500